

## 苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目 竣工环境保护验收意见

2023 年 1 月 10 日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州康怡然卫生用品有限公司（建设单位）组织相关单位及技术专家组成验收组（名单附后），对苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江区盛泽镇双溪村东庄路莫桑科技园 2 栋

项目性质：新建

建设规模及建设内容：年产卫生用品 1.95 亿片

本项目职工 20 人，实行一班 8 小时，年工作 300 天，年工作 2400 小时。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2021 年 7 月建设单位委托苏州科晓环境科技有限公司编制完成《苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目环境影响报告表》，2021 年 11 月 19 日取得苏州市生态环境局环保审批意见（苏环建[2021]09 第 0080 号）。企业已委托第三方进行排污许可证申报。

项目于 2021 年 12 月开工，2022 年 3 月竣工并调试。2022 年 12 月江苏坤实检测技术有限公司、澄铭环境检测（苏州）有限公司进行了环保设施竣工验收监测（检测报告 KS-22C09114、检测报告 CMJC202212043），2023 年 1 月江苏嘉亿安全技术服务有限公司完成竣工环境保护验收监测报告的编制。

#### （三）投资情况

本项目投资 1000 万元，其中环保投资 50 万元，占 2%。

#### （四）验收范围

本次验收范围为苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目及其

配套环保设施，项目主要设备卫生巾生产线 3 条、护垫生产线 1 条等，具体详见验收监测报告表。

## 二、工程变动情况

1、环评中涂胶及挂胶产生的非甲烷总烃经过 15 米高 DA002 排气筒排放；实际建设中涂胶及挂胶产生的非甲烷总烃由 15 米高 DA001 排气筒排放。

2、环评分切、切片产生的颗粒物经滚筒除尘后经过 15 米高 DA001 排气筒排放；实际建设分切、切片产生的颗粒物经布袋除尘后经过 15 米高 DA001 排气筒排放。

3、新增自动包装机 1 套，该机器为辅助机器，无污染物产生。

根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号），本项目无重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### 1、废水

本项目无生产废水产生；生活污水委托苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所转运至吴江市盛泽水处理发展有限公司处理。

### 2、废气

本项目分切、切片，涂胶、刮胶废气收集后一起经布袋除尘处理后由 15 米高的排气筒 DA001 排放；未收集的废气无组织排放。

### 3、噪声

本项目噪声源主要为卫生巾生产线设备运行时的噪声。根据类比调查，设备噪声在 85dB（A）左右的机械设备的噪声，可采用低噪声设备、减振隔声、消声、合理布局等措施降噪。

### 4、固体废弃物

本项目产生固体废物主要为一般工业固废（不合格品、废包装材料、废边角料、废粉尘）和生活垃圾；其中一般工业固废外售高唐县润怡新型材料有限公司处置，生活垃圾由苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所处理。

## 四、环境保护设施调试效果

2022 年 12 月 21 日-22 日，江苏坤实检测技术有限公司、澄铭环境检测（苏州）有限公司对苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目进行竣工环境

保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于 75% 以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

#### 1、废水

本项目生活污水托运处置，故未测。

#### 2、废气

本项目有组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准要求。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准要求；厂区无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准要求。

#### 3、噪声

本项目昼间环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

#### 4、总量控制

本项目废气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放总量均符合环评批复总量控制要求。

### 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中相关规定和要求，验收组认为苏州康怡然卫生用品有限公司年产卫生用品 1.95 亿片项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

### 六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9 号）进行修改完善。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

### 七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州康怡然卫生用品有限公司

2023 年 1 月 10 日